Material

Offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff mit Polymerimprägnat.

Ausführung

TP624 wird als vorkomprimierte Rollenware mit einseitiger Selbstklebung in grau und anthrazit geliefert.

Lieferform

Bestell-Nr.	Beschreibung	Rollenlänge	Inhalt	Lieferkarton
	Dimension und Farbe		Rollen	Meter
391231	illbruck TP624 12/4 (3-6) grau	8,0 m	25	200
340062	illbruck TP624 12/4 (3-6) anthrazit	8,0 m	25	200
399711	illbruck TP624 15/6 (5-10) grau	5,6 m	20	112
340063	illbruck TP624 15/6 (5-10) anthrazit	5,6 m	20	112

Mindestabnahme 1 Palette (60 Karton)

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Klassifizierung
Baustoffklasse	DIN 4102	B1 (schwerentflammbar)
Wasserdampfdiusion		Sd Wert < 0,5 m
Temperaturbeständigkeit		- 20°C bis + 85°C
Luftdurchlässigkeit	EN 1026	a < 0,1 $m^3/[h \cdot m \cdot (daPa)n]$
Witterungsbeständigkeit	DIN 18 542	beständig gegen Licht und Feuchte
Eingruppierung nach	DIN 18 542	BG1
Schlagregendichtheit	EN 1027	Forderungen erfüllt 600 Pa
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen	DIN 18 542	gegeben
Lagerzeit		1 Jahr
Lagertemperatur		+ 1°C bis + 20°C

Vorbereitung

- Zur Verlegung werden Maßband, Spachtel, Schere, Messer und evtl. Holzkeile benötigt.
- Bei Temperaturen über 20°C ist das Band auch auf der Baustelle kühl zu lagern. Bei Temperaturen unter 8°C ist das Band auch auf der Baustelle möglichst auf Raumtemperatur zu halten. Hohe Temperaturen beschleunigen das Aufgehverhalten und Tiefe verzögern dieses.
- Die Mauerlaibung grob von Bauschmutz und Mörtelresten reinigen.
- Im Abdichtungsbereich sind die Mauersteinfugen bündig mit Mörtel abzustreichen.
- Den Blendrahmen seitlich reinigen.

TP624

illmod easy

Dieses Fugen-Dichtungsband dient zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen bei der Fenstermontage.

Produktvorteile

- Schlagregendicht bis 600 Pa
- Dampfdiffusionsoffen
- Witterungsbeständig

Verarbeitung

- Die Planung der Fugendimension hat nach den Vorgaben des RAL Leitfaden zur Montage und den allgemeinen technischen Richtlinien zu erfolgen.
- Banddimension entsprechend der Lieferform-Tabelle wählen.
- Das überkomprimierte Anfangs bzw. Endstück abschneiden. Beim Ablängen des Bandes mindestens 2 cm/m dazu geben.
- Bei senkrechten Fugen mit der Verlegung unten beginnen.
- Die Bandenden werden stumpf gestoßen. Das Band ist auf geeignete Haftflächen aufzukleben.
- Die Fugenflanken sollten parallel verlaufen (max. 3° Abweichung). Das Band aus technischen Gründen mind. 2 mm von der Vorderkante der Fugenflanke nach innen verlegen.
- TP624 nicht um die Blendrahmenecke führen sondern stumpf stoßen (Bild 1+2).

Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.de.

Zertifikate

Service
Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation
Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.de.

tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepp-Straße 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208-230

info.de@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.de